

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehab Balai Penyuluhan KB)

I. LOKASI

Lokasi kegiatan di 5 Balai Penyuluhan KB Kota Malang, yaitu:

1. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Blimbing, Jl. Raden Intan No.14, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125;
2. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lowokwaru, Jl. Cengger Ayam Dalam II No.12, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141;
3. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Klojen, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115;
4. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukun, Jl. Pelabuhan Bakahuni, Bakalankrajan, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148;
5. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kedungkandang, Jl. H. Ali Nasrudin, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137.

II. URAIAN PEKERJAAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT
A	BALAI KB KEDUNGKANDANG		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Perbaikan bocoran	1,00	Ls
2	Bongkar tembok	0,32	m3
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	0,11	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Benangan	2,60	m2
2	Pasang kitchen set	3,80	m'
IV	PEKERJAAN KERAMIK		
1	Pasang lantai keramik ukuran 20 x 20 cm warna/motif	2,07	m2
V	PEKERJAAN PINTU		
1	Pemasangan 1 m kusen pintu alumunium	5,20	m'
2	Pemasangan 1 m2 pintu HPL rangka alumunium	1,68	m2
3	Pemasangan pintu kamar mandi UPVC	1,00	set
VI	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA		
1	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	1,00	bh
2	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	3,00	bh

3	Pasang Hak Angin	12,00	bh
4	Pasang Grendel Jendela	6,00	bh
VII PEKERJAAN ATAP			
1	Pasang atap sky legth	2,13	m2
VIII PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan 1 bh closet duduk/monoblock	1,00	bh
2	Pasang afor stainless steel	1,00	bh
3	Pasang Jet shaower	1,00	bh
IX PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengikisan/Pengerokan permukaan cat lama	156,40	m2
2	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	272,60	m2
3	Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	64,28	m2
B BALAI KB BLIMBING			
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Bongkar penutup atap	111,06	m2
II PEKERJAAN ATAP			
1	Pasang atap genteng karangpilang Ex. trenggalek	111,06	m2
2	Pasang bubung genteng karangpilang ex. trenggalek	22,45	m'
III PEKERJAAN PLAFOND			
1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm	6,00	m2
IV PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	1,00	bh
2	Pasang Jet shaower	1,00	bh
V PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengikisan/Pengerokan permukaan cat lama	159,58	m2
2	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	319,15	m2
3	Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	116,97	m2
C BALAI KB LOWOKWARU			
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Perbaikan bocoran	1,00	Ls
II PEKERJAAN BESI			
1	Pasang canopi rangka besi hollow	23,44	m2
2	Pasang atap UPVC tebal 10 mm	24,85	m2
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengikisan/Pengerokan permukaan cat lama	160,31	m2
2	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	320,63	m2
3	Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	85,06	m2
D BALAI KB KLOJEN			
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Perbaikan bocoran	1,00	Ls
II PEKERJAAN TALANG			
1	Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.90 m	6,46	m'

III	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pengikisan/Pengerokan permukaan cat lama	127,88	m2
2	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	320,63	m2
3	Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	85,06	m2
E	BALAI KB SUKUN		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Perbaikan bocoran	1,00	Ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	0,55	m3
III	PEKERJAAN KERAMIK		
1	Pasang lantai keramik ukuran 30 x 30 cm warna/motif	10,64	m2
IV	PEKERJAAN ATAP (PENUTUP PEMBATA PAGAR)		
1	Pasang polycarbonat	9,62	m2
V	PEKERJAAN TALANG		
1	Pasang talang datar, seng bjis 30 L = 0.90 m	9,50	m'
VI	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	1,00	bh
2	Pasang jet shaower	1,00	bh
VII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pengikisan/Pengerokan permukaan cat lama	202,11	m2
2	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	404,21	m2
3	Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	106,96	m2